

# AUSSCHREIBUNG

## Wandsystem XPR W 50/75

### LEISTUNGSPPOSITION

Pos.	Menge	Einh.	Ausschreibungstext	€/Einheit	€/Gesamt
		m <sup>2</sup>	<p>Nicht tragende innere Trennwand nach DIN 4103-1 als Montagewand</p> <p>Bauart: Einlagig beplankte Metall-Einfachständerwand aus verzinkten PROTEKTOR Maxi CW-/UW-Profilen 50 x 06, Ständerabstand ≤ 625 mm</p> <p>Trennwanddicke: 75 mm</p> <p>Einbauhöhe: ≤ 300 cm</p> <p>Beplankung je Wandseite: 12,5 mm FERMACELL Gipsfaser-Platten. Befestigung mit FERMACELL Schnellbauschrauben 3,9 x 30 mm. Plattenstöße als Klebe- oder Spachtelfuge ausbilden.</p> <p>Alternativ: 12,5 mm FERMACELL Gipsfaser-Platten mit TB Kante und stumpf gestoßener Spachtelfuge.</p> <p>Hohlraumdämmung aus mineralischem Dämmstoff ROCKWOOL Termarock 50: Dicke ≥ 40 mm, Rohdichte ≥ 50 kg/m<sup>3</sup>.</p> <p>FERMACELL Gipsfaser-Platten Montagewand entsprechend den Herstellervorschriften einschl. aller Materialien, Anschlussdichtungen und Befestigungsmittel liefern und montieren.</p> <p>Verspachtelung der Fugen der äußeren Plattenlage und der sichtbaren Befestigungsmittel gemäß Qualitätsstufe (QF) ___ durchführen.</p> <p>Luftschalldämm- Maß: <math>R_{w,R}</math> 46 dB</p> <p>Brandschutz: F 30 A nach DIN 4102</p> <p>Erzeugnis/System: <b>XPR Premium-System W 50/75</b></p>		

TEL. 0800-5235665 · FAX 0800-5356578 · WWW.XPR-PREMIUM-SYSTEM.DE

XELLA  
Fermacell GmbH  
Dammstraße 25  
47119 Duisburg

PROTEKTORWERK  
Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420  
76554 Gaggenau

DEUTSCHE ROCKWOOL  
Mineralwoll GmbH & Co. OHG  
Postfach 207  
45952 Gladbeck

