

AUSSCHREIBUNG

Wandsystem XPR W 75/120

LEISTUNGSPPOSITION

Pos.	Menge	Einh.	Ausschreibungstext	€/Einheit	€/Gesamt
		m ²	<p>Nicht tragende innere Trennwand nach DIN 4103-1 als Montagewand</p> <p>Bauart: Zweilagig beplankte Metall-Einfachständerwand aus verzinkten PROTEKTOR Maxi CW-/UW-Profilen 75 x 06, Ständerabstand ≤ 625 mm</p> <p>Trennwanddicke: 120 mm</p> <p>Einbauhöhe: ≤ 580 cm</p> <p>Beplankung je Wandseite: 10 und 12,5 mm FERMACELL Gipsfaser-Platten. 1./untere Plattenlage stumpf stoßen und mit FERMACELL Schnellbauschrauben 3,9 x 30 mm in den CW-Profilen befestigen. 2./äußere Plattenlage mit FERMACELL Schnellbauschrauben 3,9 x 45 mm in den CW-Profilen befestigen. Plattenstöße der 2./äußeren Plattenlage als Klebe- oder Spachtelfuge ausbilden.</p> <p>Alternativ: 2./äußere Plattenlage mit 12,5 mm FERMACELL Gipsfaser-Platte mit TB Kante und stumpf gestoßener Spachtelfuge ausführen (untere Lage dann in 10 mm).</p> <p>Hohlraumdämmung aus mineralischem Dämmstoff: ROCKWOOL Termarock 30: Dicke ≥ 60 mm, Rohdichte ≥ 30 kg/m³.</p> <p>FERMACELL Gipsfaser-Platten Montagewand entsprechend den Herstellervorschriften einschl. aller Materialien, Anschlussdichtungen und Befestigungsmittel liefern und montieren.</p> <p>Verspachtelung der Fugen der äußeren Plattenlage und der sichtbaren Befestigungsmittel gemäß Qualitätsstufe (QF) ___ durchführen.</p> <p>Luftschalldämm- Maß: $R_{w,R}$ 60 dB</p> <p>Brandschutz: F 90 A nach DIN 4102</p> <p>Erzeugnis/System: XPR Premium-System W 75/120</p>		

TEL. 0800-5235665 · FAX 0800-5356578 · WWW.XPR-PREMIUM-SYSTEM.DE

XELLA
Fermacell GmbH
Dammstraße 25
47119 Duisburg

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420
76554 Gaggenau

DEUTSCHE ROCKWOOL
Mineralwoll GmbH & Co. OHG
Postfach 207
45952 Gladbeck

